


この図面等は、土地区画整理事業に関する参考資料として提供しています。
 ○図面等は換地処分時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。
 ○図面等によって、境界等が確定されるものではありません。

トラス-精度 1/8000



△AFB=於テ
 $BF = \sqrt{47.21^2 + 0.06^2 - 2 \times 47.21 \times 0.06 \times \cos 89-29} = 47.21^m$
 面積 = $\frac{1}{2} \times 47.21 \times 0.06 \times \sin 89-29 = 1.416^m^2$
 $\angle ABF = \frac{0.06 \times \sin 89-29}{47.21} = 0.0013 (\sin) = 0-04'$
 $\therefore \angle GBC = 90-40'$

△GBC=於テ
 $GC = \sqrt{31.76^2 + 0.08^2 - 2 \times 31.76 \times 0.08 \times \cos 90-40} = 31.76^m$
 面積 = $\frac{1}{2} \times 31.76 \times 0.08 \times \sin 90-40 = 1.270^m^2$

△DHC=於テ
 $CH = \sqrt{43.39^2 + 0.10^2 - 2 \times 43.39 \times 0.10 \times \cos 92-04} = 43.39^m$
 面積 = $\frac{1}{2} \times 43.39 \times 0.10 \times \sin 92-04 = 2.168^m^2$

No27
 $x = 1896.696$
 $y = -740.871$

sec 0-31 (1.0000) x 2.00 = 2.00
 tan 0-31 (0.0090) x 2.00 = 0.03 (+)
 2.03 51.95

sec 0-44 (1.0001) x 2.75 = 2.75
 tan 0-44 (0.0128) x 2.00 = 0.04 (-)
 2.71

No15
 $x = 1944.606$
 $y = -720.842$

4M

sec 8-03 (1.0100) x 4.00 = 4.04
 tan 8-03 (0.1414) x 2.00 = 0.28 (+)
 4.32

No22
 $x = 1862.925$
 $y = -657.530$

sec 8-03 (1.0100) x 2.00 = 2.02 60.98
 tan 8-03 (0.1414) x 4.00 = 0.57 (+)
 2.59 8M

sec 2-04 (1.0007) x 2.75 = 2.75
 tan 2-04 (0.0361) x 4.00 = 0.14 (+)
 2.89

No15
 $x = 1931.720$
 $y = -688.861$

5.5M

No18
 $x = 1721.863$
 $y = -642.654$

測点	仮方位角	距離	仮方位	真数		更正緯巨		更正経巨		合緯巨	合経巨	倍横巨	倍面積
				cos	sin	+	-	+	-				
A	89-29'	47.21	N 89-29 E	0.0090	1.0000	0.425		47.210		+ 0.425	+ 47.210	+ 47.210	+ 20.064
B	178-45'	31.76	S 1-15 E	0.9998	0.0218		31.748	0.692		- 31.323	+ 47.902	+ 95.112	- 30.191616
C	168-51	43.39	S 11-09 E	0.9811	0.1934		42.562	8.1392		- 73.885	+ 56.294	+ 104.196	- 44.34790
D	260-55	55.50	S 80-55 W	0.1579	0.9875		8.1762		54.806	- 82.647	+ 1.488	+ 57.182	- 506.286
E	358-58	82.65	N 1-02 W	0.9998	0.0180	82.647			1.488	+ 0	+ 0	+ 1.488	+ 122.979
計						83.072	83.072	56.294	56.294				- 7,817.649

合計面積 3908.825 - 1.416 - 1.270 + 2.168 = 3908.31 m² (x 0.3025 = 1182.26坪) = 1182.25坪
 前除 " 2.82 + 1.97 + 2.01 + 2.42 = 9.22 m² (x 0.3025 = 2.78坪) = 2.77坪
 割込 " 3899.09 m² (x 0.3025 = 1179.47坪) = 1179.48坪

7817.649 / 2 = 3908.825 m²

x = 1800

x = 1900