




この図面等は、土地区画整理事業に関する参考資料として提供しています。  
 ○図面等は換地処分時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。  
 ○図面等によって、境界等が確定されるものではありません。

トシバ-精度 1/16000



面積 =  $\frac{1}{2} \times 34.50 \times 0.10 \times \sin 98.45$   
 $= 1.705 \text{ m}^2$

$AB = \sqrt{34.50^2 + 0.10^2} = 2 \times 34.50 \times 0.10 \times \cos 98.45 = 34.52 \text{ m}$


y = -1000

No58  
 x = 2321.864  
 y = -1063.222

sec 9-19 (1.0134) x 5.00 = 5.07  
 tan 9-19 (0.1641) x 12.50 = 2.05 (-3.02)

sec 5-03 (1.0039) x 2.00 = 2.01  
 tan 5-03 (0.0884) x 12.50 = 1.11 (+3.12)

No54  
 x = 2383.942  
 y = -1055.401



log sin 84-57 = 9.9983109  
 log 56.43 = 1.7515101  
 log 34.77 = 1.5412047 (+3.2910257)  
 $= 1954.46 \frac{1}{2}$   
 $= 977.23 \text{ m}^2$

log sin 81-15 = 9.9949158  
 log 34.50 = 1.5378191  
 log 58.97 = 1.7706311 (+3.3033660) = 2010.79  $\frac{1}{2}$   
 $= 1005.395 \text{ m}^2$

No59  
 x = 2307.615  
 y = -1015.127

sec 8-45 (1.0118) x 5.00 = 5.06  
 tan 8-45 (0.1539) x 2.00 = 0.46 (+5.52)

sec 4-29 (1.0031) x 2.00 = 2.01  
 tan 4-29 (0.0784) x 2.00 = 0.24 (-1.77)

No55  
 x = 2373.275  
 y = -1006.199

6 m

合計面積  $977.23 + 1005.395 + 1.705 = 1984.33 \text{ m}^2$  (x 0.3025 = 600.25 坪)  
 前除 "  $1.13 + 2.16 = 3.29 \text{ m}^2$  (x 0.3025 = 0.99 坪)  
 割止 "  $1981.04 \text{ m}^2$  (x 0.3025 = 599.26 坪) = 0.99 坪

x = 2300

x = 2400