




| | | | | | |
|---|---|---|---|-----|---|
| 課 | 長 | 係 | 長 | 測量士 | 係 |
| | | | | | |



(分 筆 前)
 確定面積平面図 $S = \frac{1}{600}$

ブロック番号 宇宿 21-2号

新地名 町 丁目
 年 月 日




杭 28
 ロット 8



この図面等は、土地区画整理事業に関する参考資料として提供しています。
 ○図面等は換地処分時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。
 ○図面等によって、境界等が確定されるものではありません。

この図面等は、土地区画整理事業に関する参考資料として提供しています。
 ○図面等は換地処分時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。
 ○図面等によって、境界等が確定されるものではありません。

21-2 トラバ-精度 1/12,000



C161 X = -1809.451
 Y = -895.933

Sec 22-15(1.0804) x 13.50 = 14.58
 tan 22-15(0.4091) x 2.00 = 0.82
 15.40

Sec 0-07(1.0000) x 2.00 = 2.00
 tan 0-07(0.0020) x 2.00 = 0.004
 2.00

C165 X = -1801.140
 Y = -815.014

C166 X = -1785.241
 Y = -816.681

Sec 0-06(1.0000) x 13.50 = 13.50
 tan 0-06(0.0017) x 2.00 = 0.003
 13.50


合計面積 =
 剪除 =
 70.7 =
 割込 =

1,904.760 - 88.139 = 1,816.62 m²
 2.37 + 33.18 = 35.55 m²
 1,781.07 m²

IP1 X = -1786.580
 Y = -889.212

Cot 74-54(0.2698) x 13.50 = 3.64

-(0.528 + 87.611) = -88.139



| 測点 | 仮方位角 | 距離(s) | 仮方位(A) | 真数 | | S. COS(A) | | S. Sin(A) | | 合緯距 | 合経距 | 倍子午線距 | 倍面積 |
|----|--------|-------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------------|
| | | | | COS(A) | Sin(A) | + | - | + | - | | | | |
| A | 112.15 | 12.52 | S 67-45 E | 0.3786 | 0.9255 | | 4.740 | 11.587 | | - 4.740 | + 11.587 | + 11.587 | - 54.922 |
| B | 142.27 | 55.56 | S 37-33 E | 0.7928 | 0.6094 | | 44.048 | 33.858 | | - 48.789 | + 45.444 | + 57.031 | - 2512.158 |
| C | 226.26 | 32.58 | S 46-26 W | 0.6892 | 0.7246 | | 22.454 | 23.607 | | - 71.243 | + 21.836 | + 67.280 | - 1510.705 |
| D | 316.20 | 10.13 | N 43-40 W | 0.7234 | 0.6905 | 7.328 | | 6.995 | | - 63.915 | + 14.841 | + 36.677 | + 268.769 |
| E | 269.52 | 14.84 | S 89-52 W | 0.0023 | 1.0000 | | 0.034 | 14.840 | | - 63.949 | 0 | + 14.841 | - 0.504 |
| F | 360.00 | 63.95 | H 0-00 E | 1.0000 | 0 | 63.950 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 71.278 | 71.276 | 45.445 | 45.442 | | | | 3809.520 |
| | | | | | | + 0.002 | | + 0.003 | | | | | 1/2 = 1904.760 |

| | | | |
|----|----|-----|---|
| 課長 | 係長 | 測量士 | 係 |
| | | | |


(分 筆 前)

確定面積平面図 S = $\frac{1}{2}$


ブロック番号 宇宿

21-2号

新地名 町 丁目
年 月 日



| 測点 | 方位角(A) | 距離(S) | 真数 | | S · COS (A) | | S · Sin (A) | | 合緯距 | 合経距 | 倍子午線距 | 倍面積 | |
|----|----------|-------|---------|---------|-------------|--------|-------------|--------|---------|---------|---------|-----------|------------------------------------|
| | | | COS (A) | Sin (A) | + | - | + | - | | | | | |
| A | 16° 23' | 12.52 | 0.9594 | 0.2821 | 12.012 | | 3.532 | | +12.015 | +3.532 | +3.532 | +42.436 | |
| B | 46° 35' | 55.56 | 0.6873 | 0.7264 | 38.186 | | 40.359 | | +50.211 | +43.890 | +47.422 | +1811.331 | |
| C | 310° 34' | 0.23 | 0.6503 | 0.7596 | 0.150 | | 0.175 | | +50.361 | +43.715 | +87.605 | +13.141 | |
| e | 226° 16' | 18.17 | 0.6913 | 0.7225 | | 12.561 | 13.128 | | +37.805 | +30.587 | +74.302 | -932.935 | |
| f | 225° 15' | 6.28 | 0.7040 | 0.7102 | | 4.421 | 4.460 | | +33.384 | +26.127 | +56.714 | -250.732 | |
| g | 223° 08' | 5.66 | 0.7298 | 0.6837 | | 4.131 | 3.870 | | +29.253 | +22.257 | +48.384 | -199.874 | |
| h | 220° 59' | 4.60 | 0.7549 | 0.6558 | | 3.472 | 3.017 | | +25.781 | +19.240 | +41.497 | -144.077 | |
| i | 219° 0' | 5.18 | 0.7771 | 0.6293 | | 4.025 | 3.260 | | +21.756 | +15.980 | +35.220 | -141.760 | |
| j | 215° 41' | 10.26 | 0.8122 | 0.5833 | | 8.333 | 5.985 | | +13.425 | +9.995 | +25.975 | -216.397 | |
| k | 212° 43' | 7.70 | 0.8413 | 0.5406 | | 6.479 | 4.163 | | +6.948 | +5.832 | +15.827 | -102.511 | |
| l | 209° 00' | 7.70 | 0.8747 | 0.4847 | | 6.734 | 3.733 | | +0.216 | +2.099 | +7.931 | -53.391 | |
| m | 264° 08' | 2.11 | 0.1022 | 0.9948 | | 0.216 | 2.099 | | 0 | 0 | +2.099 | -0.453 | |
| | | | | | 50.348 | 50.372 | 43.891 | 43.890 | | | | | 175.222 |
| | | | | | | -0.024 | +0.001 | | | | | | $\frac{1}{2} = 87.611 \text{ m}^2$ |



この図面等は、土地区画整理事業に関する参考資料として提供しています。
 ○図面等は換地処分時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。
 ○図面等によって、境界等が確定されるものではありません。