





課長	係長	測量士	係

(分筆前)
確定面積平面図 $S = \frac{1}{600}$


ブロック番号 **天保山**

新地名 町 丁目
4号

43年 3月 20日



この図面等は、土地区画整理事業に関する参考資料として提供しています。
 ○図面等は換地処分時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。
 ○図面等によって、境界等が確定されるものではありません。



点	X	Y	ΔX (1)	ΔY (2)	複経巨(3)	複経巨(4)	(1)×(4)	(2)×(3)
A	2219.715	-188.156	+ 21.282	- 9.856	0	0		
B	2240.997	-198.012	- 16.377	- 58.344	+ 21.282	- 9.856	- 209.755	- 209.755
C	2224.620	-256.356	- 20.355	+ 6.822	+ 26.187	- 78.056	+ 1278.323	- 1527.854
D	2204.265	-249.534	- 23.532	+ 12.985	- 10.545	- 129.578	+ 2637.560	- 71.938
E	2180.733	-236.549	- 11.941	+ 5.311	- 54.432	- 109.771	+ 2583.131	- 706.800
F	2168.792	-231.238	+ 24.993	+ 17.524	- 89.905	- 91.475	+ 1092.303	- 477.485
G	2193.785	-213.714	+ 25.930	+ 25.558	- 76.853	- 68.640	- 1715.520	- 1346.772
A	2219.715	-188.156			- 25.930	- 25.558	- 662.719	- 662.719

合計面積 = 2,501.664 m^2
 剪除 " = 9.997 m^2
 割込 " = 2,491.667 m^2

$\times 0.3025 = 756.75$ (±F)
 $\times \quad \quad = 3.02$ "
 $\times \quad \quad = 753.73$ "

Σ	+ 2591.317	0
倍面積	- 2507.990	- 5003.323
面積	5003.327	5003.323
	2501.664	2501.662

この図面等は、土地区画整理事業に関する参考資料として提供しています。
 ○図面等は換地処分時のものであり、現在の状況とは異なる場合があります。
 ○図面等によって、境界等が確定されるものではありません。